

## Przedmiar

## REMONT DACHU

Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji wraz z wymianą stolarki na cześciach wspólnych  
 buynku przy ul. KOSZALIŃSKA 71 KARLINO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>REMONT DACHU</b>				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15
3	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=2	m2	80,5
4		Wywóz i utylizacja papy 80*0,04	m3	3,2
		razem	m3	3,2
5	KNNR-W 3 0516/02	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m2	80,5
6	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących komin 1 0,7*0,8*3,5	m3	1,96
		razem	m3	1,96
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	1,96
8	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	80,5
9	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 14*0,25*2+(0,7*2+0,8*2)*0,4	m2	8,2
		razem	m2	8,2
10	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	1
11	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	1,96
12	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- paroprzepuszczalnej	m2	80,5
13	KNNR 2 1105/02	Montaż wjazdu dachowego o wymiarach min 54x83 cm otwierany na bok	szt	1
14	NNRNKB 6 0535/03	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2	m2	80,5
15	KNR-W 2-02 0511/02	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną	m	7
16	KNR-W 4-01 0544/01	Wymiana deski czolowej okapu do mocowania uchwytów rynien	m	14
17	KNR K-05 0501/02	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm Nr ST: SB.04	m	14
18	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych Nr ST: SB.04	szt	3
19	KNR K-05 0302/03	Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym Nr ST: SB.04	szt	9
20	KNR K-05 0301/07	Montaż denek w systemie odwodnieniowym Nr ST: SB.04	szt	6
21	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm Nr ST: SB.04	m	15

## Przedmiar

## REMONT DACHU

Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji wraz z wymianą stolarki na cześciu wspólnych  
 buynku przy ul. KOSZALIŃSKA 71 KARLINO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-22 0702/05	Ułożenie law kominarskich	m	3
23	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	30
24	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m		
		150	m2	150
			razem	150
<b>Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji</b>				
25	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	40
26	KNR 4-01 0724/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	40
27	KNR 2-02 1218/04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości 1m analogia parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	szt	11
28	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	148
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie	m2	148
30	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr.14	m2	148
31	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	960
32	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	148
33	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	148
34	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego A	m2	148
35	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	80
36	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	148
37	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	6
38	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 strych	m2	6
39	KNR K-07 0116/01	Wykonanie tynków mozaikowych weber TD351 (gramaplast) 0,5-1,8mm (system weber SD010)	m2	7
40	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,5
41	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych jedno skrzydłowych od tyłu	m2	2,5

**Zestawienie robocizny**

## REMONT DACHU

Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji wraz z wymianą stolarki na cześćcicha wspólnych  
buynku przy ul. KOSZALIŃSKA 71 KARLINO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	1.048,016	0,00	0,00
		Razem	1.048,016		<b>0,00</b>

## Zestawienie materiałów

## REMONT DACHU

Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji wraz z wymianą stolarki na cześciach wspólnych  
 budynku przy ul. KOSZALIŃSKA 71 KARLINO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,005	0,00	0,00
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,204	0,00	0,00
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,048	0,00	0,00
4	Blacha powlekana dachówkowa	m2	85,33	0,00	0,00
5	Blacha powlekana płaska	m2	10,086	0,00	0,00
6	Cegła klinkierowa pełna czerwona	szt	768,32	0,00	0,00
7	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,12	0,00	0,00
8	Cement portlandzki 35	kg	89,18	0,00	0,00
9	Denko rynny	szt	6	0,00	0,00
10	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,027	0,00	0,00
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,123	0,00	0,00
12	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm	m3	0,384	0,00	0,00
13	Drewno na stemple budowlane	m3	0,825	0,00	0,00
14	Drut stalowy miękki 3mm	kg	1,35	0,00	0,00
15	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	2,5	0,00	0,00
16	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	998,4	0,00	0,00
17	Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna	dm3	44,844	0,00	0,00
18	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,517	0,00	0,00
19	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,484	0,00	0,00
20	Folia paroprzepuszczalna	m2	104,65	0,00	0,00
21	Gąsiorzy owalne	m	7,21	0,00	0,00
22	Gips budowlany szpachlowy	kg	20,4	0,00	0,00
23	Gwoździe budowlane gołe	kg	10,003	0,00	0,00
24	Haki do muru	kg	1,8	0,00	0,00
25	Haki rynnowe Braas nakrokwiowe	szt	20,3	0,00	0,00
26	Kątowniki AL	m	94,08	0,00	0,00
27	Klamry ciesielskie	kg	3,53	0,00	0,00
28	Kolanko rury spustowej	szt	9	0,00	0,00
29	Kotwy	szt	72,98	0,00	0,00
30	Leje spustowe samozaciskowe rynny Braas	szt	3	0,00	0,00
31	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,564	0,00	0,00
32	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,177	0,00	0,00
33	Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm	m2	1,05	0,00	0,00
34	Obejmy rury spustowej Braas wkręcane	szt	7,5	0,00	0,00
35	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednozielne do 1,0m2	m2	6	0,00	0,00
36	parapety z blachy powlekanej	szt	11	0,00	0,00
37	Pas dorynnowy	m	15,12	0,00	0,00
38	Pianka poliuretanowa	dm3	2,46	0,00	0,00
39	Pianka poliuretanowa	750ml	1	0,00	0,00
40	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,6	0,00	0,00
41	Piasek do zapraw	m3	1,054	0,00	0,00
42	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,06	0,00	0,00
43	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,03	0,00	0,00
44	Płyty pomostowe robocze	m2	2,115	0,00	0,00
45	Płyty styropianowe gr.14	m3	7,77	0,00	0,00
46	Podkładki pod szyby	szt	15,875	0,00	0,00
47	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	29,6	0,00	0,00
48	Rury spustowe RG 100	m	15,15	0,00	0,00
49	Rynny dachowe RG125	m	14,28	0,00	0,00
50	Siatka z włókna szklanego	m2	167,98	0,00	0,00
51	Silikon	dm3	0,54	0,00	0,00
52	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	36,72	0,00	0,00
53	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	1,825	0,00	0,00
54	Środek gruntujący weber PG221 (ibogrunty)	kg	1,05	0,00	0,00
55	Środki impregnacyjno-grzybobójcze solne	kg	40,25	0,00	0,00
56	Taśma uszczelniająca profilowana	m	14,7	0,00	0,00
57	Tynk mozaikowy weber TD351 (gramaplast) 0,5-1,8mm	kg	31,5	0,00	0,00
58	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,096	0,00	0,00
59	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	50,156	0,00	0,00
60	Wkręty samogwintujące 3,5x38mm	szt	619,325	0,00	0,00
61	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	225,5	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

## REMONT DACHU

Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji wraz z wymianą stolarki na cześćcicha wspólnych  
buynku przy ul. KOSZALIŃSKA 71 KARLINO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62	Woda	m3	0,422	0,00	0,00
63	Wsporniki stalowe do law kominiarskich	kg	1,5	0,00	0,00
64	Wylaz dachowy	kpl	1	0,00	0,00
65	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	444	0,00	0,00
66	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	44,4	0,00	0,00
67	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,071	0,00	0,00
68	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	1,552	0,00	0,00
69	Zaślepka gąsiora	szt	7	0,00	0,00
70	Złączki rynny Braas	szt	4,9	0,00	0,00

**Zestawienie sprzętu****REMONT DACHU**Ocieplenie ścian i wyprawa elewacji wraz z wymianą stolarki na cześcicha wspólnych  
buynku przy ul. KOSZALIŃSKA 71 KARLINO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	23,4	0,00	0,00
2	Samochód dostawczy	m-g	7,953	0,00	0,00
3	Wyciąg	m-g	14,716	0,00	0,00
		Razem	46,069		<b>0,00</b>